
KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214400-4
45260000-7
45261000-4
45261200-6
45261410-1
45261420-4
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie ITS - Hala Diagnostyczna
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Jagiellońska 80.
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.06.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0719-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu o grubości 15 cm - rozbiórka nawierzchni betonowej	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
2	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wy- ładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		130*0.15	m ³	19.500	
				RAZEM	19.500
3	KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wy- ładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 24			
		19.5	m ³	19.500	
				RAZEM	19.500
4	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		70	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		70	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
		Krotność = 2			
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
8	KNNR 5 0707-07	Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNNR 5 0605-06	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
10	KNNR 5 1204-05	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm ²	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNNR 5 1209-1205	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stro- pach z betonu	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 1203-07	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		16	szt.żył	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000